

(有) 藤橋家姫路夢前農園 鶏舎新築工事

工事説明事項

- 1 建築工事中、工事進入路の保守並びに埋設物には保護を行い、各機能に障害を生じさせないように充分注意を払う事。もし発生した場合は関係機関に連絡すると共に、現状復旧を図る事。又大型車による搬入搬出の多い日には整備員を要所に配置する事。
- 2 工事期間中は工事用車両の事故等の安全を徹底させると共に、作業場内での安全にも充分注意を払い、着工前に仮設計画を、各業者サイドにて行い仮設計画書を作制の上提出する事。依って充分計画を考慮して見積を行う事。
- 3 搬入土砂は良質土とし充分に転圧を行うこと。D・F・G・I通 1～17間のFW5・FW6は地盤改良(巾0.6m深さ1.0mケミコ60Kg/m³)を行う事とし、2カ所以上の地耐力載荷試験を実施する事。前記費用を見込み積算を行う事。
- 4 内訳数量並びに項目は参考とし、設計図及び設計書を併合し何れかにあるものは、工事に含み、何れにもない場合でも当然必要と思われるものは業者にて積算を行う事。質疑日までに質疑無き場合は入札後の異議は申し受けない。依って請負契約後、追加工事以外は一切数量の過不足による工事費の増減は行わないものとし、軽微な変更増については請負業者の負担に於いて行いその総額は請負金額の1%以内とする。
- 5 申請地外の鶏舎及び加工工場は稼働しています。工事区域を確定し区域外には立ち入らない様にすること。1次側水道 電気工事を行う際は、現況を調査・確認し稼働中の鶏舎・工場への影響を最小限に抑えること。又施工に当たっては、充分な協議を行うこと。工事の進行計画等を作成し、仮設工事等の検討を行い見積もりを行う事。
- 6 追加及び変更工事については、設計事務所単価×落札率 に依って変更の増減を行う。
- 7 1号鶏舎 2号鶏舎は12月末に中間検査(仮使用に向けて)を受けて、1号は1月10日 2号は2月10日に鳥を入れる予定です。その為にケージシステムの工事着手を10月初旬とします。前期内容を基本として工程の調整をお願いします
- 8 別途発注のケージシステムとの同時進行の工事となります。施行時期や施工方法等の調整を行うこと。
- 9 入札参加の事業者は図面及び内訳書等をダウンロードして見積をお願いします。図面データはケージシステム工事もはいています。建築工事は01～99の図面です。
- 10 飼料米倉庫の配置を4m程度南側へ移動します。積込み場の配置を1m程度南側へ移動します。前記内容の変更設計を行う予定です。